

Utbedring av Ramsvikveien

Det er besluttet å heve Ramsvikveien, ettersom senking av kummen ikke vil løse problemene. To entreprenører har sterkt frarådet å senke kummen, da dette kan føre til ytterligere problemer, blant annet økt veisynking og risiko for skader på rørledninger som kan strekkes og gå i stykker.

To tilbud er innhentet, og vi velger det rimeligste alternativet, ettersom begge oppfyller de samme kriteriene.

Tiltak som skal gjennomføres:

1. Heving av veien:

- Veien fylles opp med pukk og geonett med fiberduk for å stabilisere grunnen.
- Et lag med grus legges som underlag for asfalt.
- Det legges to lag asfalt:
 - Bindelag.
 - Slitelag som toppdekke.

2. Reparasjon av privat kloakkrør:

- Privat kloakkrør graves opp og repareres separat med egen kostnadsberegning.

3. Nye stikkgrener og avvanning:

- To nye stikkgrener legges i veien med intakskum/rist (60x60) på østsiden.
- Elven som kommer fra nord legges i rør under veien og ledes ut på marken.
(Se bilde under)

4. Ekstra

- Asfaltering videre mot fartsdumpen i nord. Vi må hente in pris for dette, men veien er i svært dårlig stand. Det vil være kostnadseffektivt å gjennomføre asfalteringen samtidig med det øvrige arbeidet.

Tilbud 1 Jordal: 318.750.- (kan bli index-regulert fra 16.09.2024)



Alvøen Velforening

16.09.2024

Deres REF: Yngve

Våres REF: Roger Jordalen

TILBUD PÅ HEVING AV VEI

Beskrivelse : Det legges 2 nye stikk grenner , med en 60x60 kum intak/rist
Det legges geonett , som fortettes med fiber Duk .
Veien fylles opp med pukk.
Det legges grus for asfaltering
Det legges et lag med binde lag asfalt
Det legges et lag med slite lag safalt

Kan bli litt tilpassninger jamfør tegninger.

Pris 255.000 + MVA 318.750 kr

For RJM Roger Jordalen



